

放射線測定結果

茨城県立湖北高等学校

土浦市菅谷町 1525-1

測定期日 2011年9月22日(木) 12:10-13:50

測定者 茨城県高等学校教職員組合

測定機器 堀場製作所環境放射線モニター Radi(PA-1000)

測定単位 $\mu\text{Sv/h}$

測定位置 地表面 (丸括弧内は同一位置の地上1m)

全体の傾向と特異点

◎舗装面の窪地、マンホール、雨水弁、縁石沿いに集積した土砂はほぼ何れところも $1.00 \mu\text{Sv/h}$ 超。特に設備棟付近の舗装面に堆積した土は最大で $1.75 \mu\text{Sv/h}$ 。

◎プールの雨樋下は $3.00 \mu\text{Sv/h}$ 以上と高線量。

事務室前 0.09

